



INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE DESCARTE DE BEBIDAS NO CONFORMES EN PLANTA AREQUIPA

RESUMEN EJECUTIVO:

Para la implementación de la planta de descarte se deben considerar varios componentes. En primer lugar, se debe construir una losa de concreto de 805.51 m² para almacenar el producto. Además, es necesario cambiar la cobertura del techo de 400 m² y construir una cisterna de 30 m² y una sala de bombas de 10 m². También se deben instalar equipos especializados para el proceso de descarte.

La etapa de construcción de la planta de descarte incluirá las obras preliminares, el movimiento de tierra, la construcción de la losa de concreto, así como medidas de seguridad y la construcción de estructuras de concreto armado.

Una vez finalizada la etapa de construcción, la planta entrará en la etapa de operación. Durante esta fase, se realizarán diversas actividades con el material de descarte, tales como acopio, clasificación, compactación, prelavado, selección, segregación y molienda de botellas plásticas. Estas actividades son cruciales para el correcto procesamiento del material y para garantizar la eficiencia de la planta.